

Karin und Thomas Weibel
Alte Landstrasse 331
8708 Männedorf

Rüegg Gartendesign GmbH
Dammstrasse 15
8708 Männedorf
Telefon 043 810 87 08
Fax 043 810 87 07
Mobile 079 478 31 31
info@gartendesign.ch
www.gartendesign.ch

Männedorf, 25. April 2012 / pr

Offerte Nr. 1874

Gartenarbeiten Liegenschaft alte Landstrasse 335, Männedorf

Sehr geehrter Herr Weibel

Wir danken für die freundliche Anfrage und offerieren gemäss unserer Besprechung wie folgt:

- Baustelleninstallation
- Wegverbreiterung Variante 1
- Wegverbreiterung Variante 2

Die Kostenberechnung basiert auf einer vorsichtigen, detaillierten Positionsrechnung. Die Arbeiten sind gemäss Tarif des Gärtnermeisterverbandes offeriert.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (VSG) Verband Schweizerischer Gärtnermeister.

Die Arbeiten werden nach Aufwand berechnet.

Vorschriften

Norm SIA 318 "Garten-und Landschaftsbau"

Offertgrundlage

Gemäss E-Mail vom 23.04.2012

Preisstand 2012

AN = Annahme

Ausführungstermin

Nach Absprache



Baustelleninstallation

- Baustelle einrichten.
- Maschinentransport.
- Sickersteinlieferung.

Baustelleninstallation	An	1.00	500.00	500.00 ³
Total Baustelleninstallation	CHF			500.00

Wegverbreiterung Variante 1 (ca. 30 m2)

- Aushub für Kofferung erstellen (ca. 25 cm).
- Aushub aufladen und entsorgen.
- Kofferkies liefern und einbauen (ca. 15cm).
- Splitt (4 cm) und Verbundsteine (6 cm) liefern.
- Verbundsteine in Splitt verlegen, anpassen, anbetonieren und einvibrieren.
- Anpassungsarbeiten.

Gärtner	h	24.00	82.50	1'980.00 ³
Gärtner angelernt	h	24.00	72.50	1'740.00 ³
Raupenbagger, kW 10, bis t 1.5 o.Bed.	h	3.00	65.00	195.00 ³
Dumper, Raupen, Nutzlast bis t 1.5	h	2.50	82.00	205.00 ³
Vibrostampfer bis kg 90	h	0.75	29.00	21.75 ³
Plattenvibrator bis t 0.22	h	0.50	40.00	20.00 ³
Tischsteinfräse	Stk	1.00	60.00	60.00 ³
Koffermaterial 0 - 40mm	m3	4.50	70.00	315.00 ³
Silowagen	Stk	1.00	80.00	80.00 ³
Splitt, mm 4 - 8	m3	1.25	95.00	118.75 ³
Beton, nicht klassifiziert, mm 0 - 16, CEM 200	m3	0.25	154.00	38.50 ³
Classic Sickersteine fino gefast, grau 20/10 x 20 cm, H 6	m2	30.00	26.20	786.00 ³
Classic Sickersteine fino gefast, grau 20 x 20 cm, H 8	m2	per	31.70	3
Rasensamen, Ufa Regeneration Highspeed	kg	2.00	10.80	21.60 ³
Rasenerde UFA 30 LT.	S	8.00	11.90	95.20 ³
Mulde m3 7 mit Entsorgungsgebühr Aushub	St	1.00	496.00	496.00 ³
Entsorgungsgebühr Aushub sauber	m3	1.00	55.00	55.00 ³
Lieferwagen mit Kipper, o.Bed.	h	1.50	85.00	127.50 ³
Total Wegverbreiterung Variante 1	CHF			6'355.30

Wegverbreiterung Variante 2 (ca. 7.5 m2)

- Aushub für Kofferung erstellen (ca. 25 cm).
- Aushub aufladen und entsorgen.
- Kofferkies liefern und einbauen (ca. 15cm).
- Splitt (4 cm) und Verbundsteine (6 cm) liefern.
- Verbundsteine in Splitt verlegen, anpassen, anbetonieren und einvibrieren.
- Anpassungsarbeiten.

Gärtner	h	9.00	82.50	742.50 3
Gärtner angelernt	h	9.00	72.50	652.50 3
Raupenbagger, kW 10, bis t 1.5 o.Bed.	h	1.00	65.00	65.00 3
Dumper, Raupen, Nutzlast bis t 1.5	h	0.75	82.00	61.50 3
Vibrostampfer bis kg 90	h	0.25	29.00	7.25 3
Plattenvibrator bis t 0.22	h	0.25	40.00	10.00 3
Tischsteinfräse	Stk	1.00	25.00	25.00 3
Koffermaterial 0 - 40mm	m3	1.25	70.00	87.50 3
Splitt, mm 4 - 8	m3	0.50	95.00	47.50 3
Beton, nicht klassifiziert, mm 0 - 16, CEM 200	m3	0.25	154.00	38.50 3
Classic Sickersteine fino gefast, grau 20/10 x 20 cm, H 6	m2	7.50	26.20	196.50 3
Classic Sickersteine fino gefast, grau 20 x 20 cm, H 8	m2	per	31.70	3
Rasensamen, Ufa Regeneration Highspeed	kg	0.25	10.80	2.70 3
Rasenerde UFA 30 LT.	S	2.00	11.90	23.80 3
Entsorgungsgebühr Aushub sauber	m3	2.00	55.00	110.00 3
Lieferwagen mit Kipper, o.Bed.	h	2.50	85.00	212.50 3
Total Wegverbreiterung Variante 2	CHF			2'282.75

Zusammenstellung:

Total Baustelleninstallation	CHF	500.00
Total Wegverbreiterung Variante 1	CHF	6'355.30
Total Wegverbreiterung Variante 2	CHF	2'282.75

Preise exkl. MWST (8%)

Konditionen:

Rabatt 3%

10 Tage 2% Skonto

30 Tage netto

Für die Foundationsschicht bei Belägen gelten folgende SIA -Normen:

- *Schichtdicke für befahrene Beläge mit Raddruck bis 50 kN (5t) und mit schwacher Fahrfrequenz:
min. 50 cm*
- *Schichtdicke für nicht befahrbare Beläge:
min 25 cm*

- *Die Steindicke für befahrene Beläge sind min. 8 cm stark.*

In der Ausschreibung sind 15 cm Foundationsschicht ausgeschrieben. Wir erachten dies als zuwenig für eine Feuerwehrzufahrt evtl. auch für ein Umzugsunternehmen. Es würden bei befahren der Flächen Unebenheiten entstehen. Wir empfehlen da es wenig befahren ist, min. 40 cm Foundationsschicht einzubauen und ebenfalls die 6 cm starken Sickerverbundsteine zu verlegen (mit dem Vorbehalt, dass einzelne Steine brechen können).

Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir sichern Ihnen eine zuverlässige und fachmännische Ausführung zu.
Über einen positiven Bescheid würden wir uns freuen.

Mit bester Empfehlung

Rüegg Gartendesign GmbH

Dammstrasse 15

8708 Männedorf

www.gartendesign.ch

Ph. Rüegg

